

光华桥桥下空间提升改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

安全文明施工费明细表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目计价表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...								
1.1.4									
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4									
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4									
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：光华桥桥下空间提升改造工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4									
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		土建							
1	911303001001	广告牌拆除	1、广告牌拆除	m2	30				
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、人工拆除混凝土路缘石	m	575.4				
3	041001001001	拆除路面	1、拆除现有混凝土道路结构； 2、渣土外运，运距20km；	m2	626.52				
4	011602001001	混凝土构件拆除		m3	1.77				
5	04B025	地面切缝	1.地面马路切割机切割	m	310.56				
6	030413002001	凿（压）槽	混凝土地面开槽， 200mm(b)*150mm(h)	m	228				
7	040101001001	挖一般土方	1、挖花池土方， H=0.6m； 2、渣土外运，运距20km；	m3	376.3				
8	040103001001	回填方	1.填方； 2.材料品种:石灰粉煤灰	m3	11.1				
9	040103002001	余方弃置	1、渣土外运； 2、运距：20km； 3、充盈系数：1.4	m3	836.53				
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、安装内侧花岗岩路缘石； 2、规格 250×450×745	m	483.5				
11	040501004001	塑料管	1.雨水连接管安装； 2.规格：DN200 3.加固方式：满包加固	m	2				
12	050101009002	种植土回（换）填	1、回填种植土； 2、回填陶粒； 3、回填高度按平均35cm	m3	365.77				
13	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土摊铺； 2、型号：AC-13I 3、厚度：5cm；	m2	1955				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	040203006004	沥青混凝土	1、冷油补边沟； 2、宽度20cm；	m2	5				
15	050307014001	花盆(坛、箱)	1、定制玻璃钢花箱； 2、规格： 1000*400*800mm； 3、按场地要求摆放到位；	个	57				
16	050307014002	花盆(坛、箱)	1、定制玻璃钢花箱； 2、规格： 1000*400*600mm； 3、按场地要求摆放到位；	个	28				
17	050102007001	栽植色带		m2	566.57				
18	04B020	闸机基础拆除及清理	1.人工电镐拆除闸机基础及清理	工日	2				
19	04B021	牙子外侧补油	1.牙子外侧补油	工日	2				
20	011615001001	开孔（打洞）	1、水钻开排水孔； 2、规格：DN200	个	2				
21	04B028	交通导行		台班	4				
22	01B001	升降车	1、桥下升降车台班； 2、配合线路拆除、线路安装、灯具安装等	台班	10				
23	04B027	清理现场	1、场区清理	m2	3528.3				
		分部小计							
		交通设施							
24	040205006001	标线	1、地面车位线、车道线 2、材质：冷漆 3、宽度：150mm；	m	740				
25	040205007001	标记	1、地面标识、车位号 2、材质：冷漆 3、规格：国标	个	58				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	040205007002	标记	1、地面标识、步道箭头 2、材质：冷柒 3、规格：国标	个	9				
27	040205018001	挡车器	1、阻车器； 2、材质：橡胶；	根	116				
28	040205007003	标记	1、残疾人车位符号 2、材质：冷漆 3、规格：国标	个	2				
29	040205004001	标志板	1、出口指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下：@800 4、安装方式：柱子；	块	16				
30	040205004002	标志板	1、入口指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 1200*800 4、安装方式：挂装，柱子；	块	25				
31	040205004006	标志板	1、车场指示牌 无障碍车位 2、材质：铝基板 3、规格如下： 600*500 4、安装方式：柱子；	块	2				
32	040205004007	标志板	1、二维码 2、材质：铝基板 3、规格如下： 800*500 4、安装方式：杆上；	块	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		电气安装							
1	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	195.2				
2	030411001006	柱子Q25立管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	75				
3	030412002003	工厂灯	1、桥面投光灯安装； 2、功率：50W 3、高度：H<3m；	套	8				
4	080807009003	支架、吊架	1. 名称:工厂灯支架 2. 规格:40*20+50*50 镀锌角钢	套	20				
5	030413001002	铁构件	1、抱箍制作及安装； 2、材质：角钢、扁钢	kg	97.5				
6	030404017002	配电箱	配电箱安装： 1、安装方式：挂墙安装； 2、规格：400*600	台	2				
7	030411004003	配线	1、强电管内穿线； 2、规格：3*2.5MM2	m	138.5				
8	030411004005	配线	1、强电管内穿线； 2、规格：5*10MM2	m	9				
9	030411004004	配线	1、强电管内穿线； 2、规格：3*4MM2	m	76.5				
10	030411006002	接线盒	1、强电接线盒； 2、规格：86 3、材质：金属；	个	21				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		监控设备							
1	040205020001	监控摄像机	1、监控摄像头安装； 2、安装方式：杆上； 3、型号：DS-2CD3T47SWDV3-L	台	11				
2	040205020002	监控摄像机	1、数字硬盘录像机安装； 2、存储：16T 3、型号：DS-7608N-K2；	台	2				
3	031002002001	设备支架	1、摄像头支架制作、安装	套	16				
4	030501012001	交换机	1、交换机安装； 2、型号：DS-3E0510P-E	台	2				
5	030502005001	双绞线缆	1、网线布设； 2、规格：六类网线	m	1000				
6	030411004001	配线	1、电源线布设； 2、规格：RVV2*2.5mm2	m	400				
7	040205015004	设备控制机箱	1、弱电控制箱安装； 2、规格：300*200*150，含空开	台	1				
8	03B018	机柜插座	1.公牛12口插座	台	2				
		分部小计							
		闸机设备							
9	03B002	设备搬运费	1.从石景山搬运到现场	次	1				
10	010507007001	现浇水泥设备岛	1.构件的类型:现浇水泥设备岛	m	9				
11	03B003	管线预制费	1.四种型号的线缆	10m	9				
12	03B004	设备安装费	1.识别仪、道闸机等设备安装	台	12				
13	03B005	设备岛刷漆	1.黄黑双色警示漆	m	9				
14	03B006	雷达	1.雷达施工	台	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	03B001	可伸缩直杆	1. 北侧小停车场，南侧直杆道闸机改造为折臂杆	根	4				
16	03B007	旧设备拆除	1. 三次旧设备拆除	台	12				
17	03B016	管线施工	1. 南院设备箱到北院出入口设备岛	10m	2				
18	03B009	设备调试费	1. 设备调试	工日	4				
19	030503004001	控制箱	1. 室外设备箱安装	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									