

钟楼北桥桥下空间整
治项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

日 年 月


复 核 时 间：

日 年 月

总 说 明

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注 1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

安全文明施工费明细表

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

安全文明施工费明细表

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资								
1.1.4									
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4									
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4									
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4									
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1									

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
1	910101001001	建筑物整体拆除	桥下房屋拆除：拆除后渣土外运；运距20KM；	m2	437				
2	910101001002	建筑物整体拆除	桥下彩钢顶房屋拆除：拆除后渣土外运；运距20KM；	m2	465.3				
3	040103002002	余方弃置	1、渣土外运； 2、运距：20km； 3、充盈系数：1.4	m3	1490.6				
4	910805003001	钢墙板拆除	拆除地面钢板；规格：200*200*6mm	m2	1.72				
5	030413003001	打洞（孔）		个	14				
6	030413002001	凿（压）槽	混凝土地面开槽，200mm(b)*150mm(h)	m	198				
7	020803009001	零星项目抹灰		m2	29.74				
8	910401001001	砖砌体拆除	拆除房基础；高度0.3m	m3	13.05				
9	04B002	油面切割		m	396				
10	081201004001	拆除路缘石	1、拆除内侧混凝土路缘石；	m	100				
11	040205012003	隔离护栏		m	730				
12	040103002001	余方弃置	1、渣土外运； 2、运距：20km；	m3	117.75				
13	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、安装内侧混凝土路缘石； 2、规格495*300*120mm	m	40				
14	040504009001	雨水口	1、雨水口收集池抹灰并清除垃圾； 2、规格：0.7（H）*0.6m；	座	18				
15	041001004001	铣刨路面	1、混凝土地面铣刨拉毛；	m2	6657				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	01B003	配合拆除房屋改配电	1. 拆除原房屋内供电； 2、新建配电箱； 3、线路检测； 4、四个场地各一处	项	4				
2	920210001001	配管拆除	拆除线管	m	1300				
3	920206001001	电力电缆拆除	1. 桥下电缆拆除； 作业高度5m；	m	950				
4	01B002	桥下支架	1. 桥下支架拆除； 作业高度5m；	套	365				
5	920211004001	工厂灯拆除	拆除原车场内投光灯	套	12				
6	920206006001	电缆桥架拆除	桥下桥架拆除； 规格： 150*100mm； 作业高度：5m	m	365				
7	030404017004	配电箱		台	2				
8	030404017005	配电箱	配电箱拆除；规格600*700	台	5				
9	030404017003	配电箱	配电箱安装： 1、安装方式： 挂墙安装； 2、规格： 500*600	台	1				
10	920204046001	充电桩安装		个	3				
11	030411001001	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、 延桥敷设； 3、规格：DN50 4、固定方式： 抱卡固定	m	570				
12	030411001002	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、 延桥敷设； 3、规格：DN25 4、固定方式： 抱卡固定	m	3305				
13	030411004002	配线	YJV5*16mm2	m	103				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	030411004005	配线	YJV5*10mm2	m	95				
15	030411004001	配线	1、强电管内穿线； 2、规格：3*2.5MM2	m	980				
16	030411006001	接线盒	1、强电接线盒； 2、规格：86	个	32				
17	030411006002	接线盒	1、强电接线盒； 2、规格：200*200	个	5				
18	030412002001	工厂灯	1、桥面投光灯安装； 2、功率：200W 3、高度：H≤3m；	套	58				
19	030413001001	铁构件	1、投光灯支架、管道抱卡制作安装； 2、材质：角钢、扁钢	kg	883				
20	01B001	升降车	1、桥下升降车台班； 2、配合线路拆除、线路安装、灯具安装等	台班	36				
21	030414002001	送配电装置系统		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		东侧场地							
1	03B015	设备及人工配合运输费	1. 石景山至钟楼北桥	项目	1				
2	03B016	闸机二次安装	1. 现有闸机拆除、存放	天	1				
		分部小计							
		自营车场闸机							
3	030507006001	出入口控制设备	车场出入库控制一体机； 型号：PG2-1026H	台	2				
4	03B010	收费机顶盒	1. 型号:M2 PRO	套	1				
5	03B011	数控直杆闸机	1. 型号:DZ-AKD215	套	1				
6	03B012	防砸雷达	1. 型号:LDFZ-59G	套	1				
7	03B013	德立云平台部署服务费	1. 新备案与政府数据对接	项	1				
8	040205015003	设备控制机箱	1、弱电控制箱安装 2、规格：400*300*200	台	1				
9	03B014	ETC设备安装	1. ETC天线，型号:tx-175-175-35 2. 立杆:2.5m	套	1				
10	040802001003	电杆组立	1、摄像头铁杆安装； 2、高度：4m	根	1				
		分部小计							
		配合房屋拆改							
11	030502005002	双绞线缆	1、网线布设； 2、规格：六类网线	m	600				
12	030501012006	交换机	1、交换机安装； 2、型号：H3C8口千兆	台	2				
13	030411004002	配线	1、电源线布设； 2、规格：RVV2*1.5mm2	m	360				
14	03B009	便携显示器	1、便携显示器安装； 2、规格：OEM15.6	台	1				
本页小计									

