

广安门桥桥下空间提升
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

扉—1

总 说 明

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

安全文明施工费明细表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计									

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目计价表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...								
1.1.4									
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4									
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4									
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：广安门桥桥下空间提升项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4									
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1									

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
1	910101001001	建筑物整体拆除	1、拆除东、西场地值班室； 2、规格： 5.5m*4m*3m； 3、基础厚度：0.3m 4、外运渣土	m2	104.2				
2	920701005001	空调器拆除		台	2				
3	081201001001	拆除路面	1、拆除九格砖地面； 2、厚度9cm；	m2	3622				
4	081201001002	拆除路面	1、拆除九格砖地面； 2、厚度21cm；	m2	71.37				
5	040103002002	余方弃置	九格砖利旧运输；	m3	12				
6	04B014	油面切割		m	35.6				
7	040205012003	隔离护栏	不锈钢护栏拆除； H=1.2m；	m	415.6				
8	04B012	清洗桥面		m2	2727.36				
9	040103002001	余方弃置	1、渣土外运； 2、运距：20km；	m3	711.7				
10	040101002001	挖沟槽土方	1、埋地线管挖沟： 宽度0.4m，深度0.4m；	m3	59.76				
11	040101002002	挖沟槽土方	1、挖路床土方；	m3	49.23				
12	040202001001	路床（槽）整形		m2	3693.36				
13	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石		m2	71.37				
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、安装内侧混凝土路缘石； 2、规格 500*200*100mm	m	64				
15	040203008001	块料面层	1、九格砖铺砌； 2、规格： 300*300*60mm	m2	492.32				
16	040203008002	块料面层	1、透水砖铺砌； 2、规格： 200*100*60mm	m2	70				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	040203003001	透层、粘层		m2	3622				
18	040203003002	透层、粘层		m2	3622				
19	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土摊铺； 2、型号：AC-13I 3、厚度：3cm；	m2	3622				
20	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土摊铺； 2、型号：AC-13I 3、厚度：3cm；	m2	71.37				
21	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土摊铺； 2、型号：AC-20c 3、厚度：6cm；	m2	3622				
22	040205006001	标线	1、地面车位线、车道线 2、材质：热熔 3、宽度：120mm；	m	2046.5				
23	040205006004	标线	1、市政道路人行横道； 2、材质：热熔； 3、宽度：450mm； 4、水除线车清洗现况标线	m	100				
24	040205007001	标记	1、地面标识 2、材质：热熔 3、规格：国标	个	19				
25	040205007004	标记	1、车位号 2、材质：热熔 3、规格：国标	个	129				
26	040205007005	标记	1、地面标识、车位号、残疾人车位符号 2、材质：热熔 3、规格：国标	个	3				
27	04B006	警示反光膜	1.黄黑色反感光膜粘贴；	m2	98				
28	040205004003	标志板	1、车场指示牌 严禁烟火 2、材质：铝基板 3、规格如下： 400*500 4、安装方式：杆上；	块	29				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	040205004006	标志板	1、车场指示牌限高、限速 2、材质：铝基板 3、规格如下：@600 4、安装方式：杆上；	块	21				
30	040205004007	标志板	1、车场指示牌停车场入口指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下：1200*800 4、安装方式：杆上；	块	2				
31	040205004008	标志板	1、车场指示牌 停车场出口指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下：@800 900 4、安装方式：杆上；	块	2				
32	040205004009	标志板	1、车场指示牌 辅助标 2、材质：铝基板 3、规格如下：800*350 单面 4、安装方式：杆上；	块	4				
33	040205004010	标志板	1、车场指示牌 管理规定 2、材质：铝基板 3、规格如下：1000*800 4、安装方式：杆上；	块	2				
34	040205004011	标志板	1、车场指示牌残疾标牌 2、材质：铝基板 3、规格如下：500*600 4、安装方式：杆上；	块	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	040205004012	标志板	1、车场指示牌 收费 标牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 800*500 4、安装方式：杆上；	块	4				
36	040205004015	标志板	1、车场指示牌 收费 公示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 800*500 4、安装方式：杆上；	块	2				
37	040205004013	标志板	1、车场指示牌 人行 道提示标牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 500*500 4、安装方式：杆上；	块	4				
38	040205004014	标志板	1、车场指示牌 导向 标 2、材质：铝基板 3、规格如下： 750*25mm 4、安装方式：粘贴；	块	41				
39	040205004004	标志板	1、车场指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式：杆上；	块	10				
40	040205004016	标志板	1、车场指示牌 道闸 提示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式：杆上；	块	8				
41	040205004005	反光镜	1、反光镜 2、材质：铝基板 3、规格如下：Φ800 4、安装方式：杆上；	块	2				
42	040205018001	挡车器	1、阻车器； 2、材质：钢管；	根	127				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	040205017001	防撞筒（墩）	M型防撞杆； 规格：1500*600 贴反光标识； 喷涂参照各区要求	个	120				
44	04B004	清除原有警示标识	1. 清除黄黑警示带； 拆除标志标牌；	m2	98				
45	050307014001	花盆(坛、箱)	1、定制防腐木花箱； 2、规格： 1000*400*600mm；	个	115				
46	050307014008	花盆(坛、箱)	1、定制防腐木花箱； 2、规格： 1000*400*800mm；	个	116				
47	050101009001	种植土回（换）填	1、花箱内回填种植土； 2、花箱内回填陶粒； 3、回填高度按平均65cm	m3	47.16				
48	050101009002	种植土回（换）填	1、花箱内回填种植土； 2、花箱内回填陶粒； 3、回填高度按20cm	m3	20.96				
49	050102016002	箱/钵栽植	1、桥下花箱内种植植物； 2、全年浇水养护	个	262				
50	04B008	MMA地面彩绘	1、MMA地面摊铺； 2、厚度：≤3mm；	m2	285				
51	04B013	MMA地面彩绘	1、MMA地面人行标识； 2、厚度：≤3mm；	个	25				
52	04B011	桥下摊铺作业	1. 倒运沥青料 运输台班； 倒运沥青料 装运台班； 倒运沥青料 人工费	项	1				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	01B002	配合拆除房屋改配电	1. 前期拆除原房屋内供电； 2、新建配电箱； 3、线路检测； 4、桥东、桥西各一处	项	2				
2	920210001001	配管拆除	拆除原飞线及线管	m	260.7				
3	920211004001	工厂灯拆除	拆除原车场内投光灯	套	12				
4	920206001001	电力电缆拆除		m	1				
5	030404017004	配电箱		台	2				
6	030404017003	配电箱	配电箱安装： 1、安装方式：挂墙安装； 2、规格：400*600	台	2				
7	030411001001	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN25 4、固定方式：抱卡固定	m	984.7				
8	030411001002	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN50 4、固定方式：抱卡固定	m	24.8				
9	030411004002	配线	YJV5*16mm2	m	26.4				
10	030411004001	配线	1、强电管内穿线； 2、规格：3*2.5MM2	m	525.4				
11	030408001001	电力电缆	1、桥面电缆更换 2、规格：3*4mm2	m	100				
12	030411006001	接线盒	1、强电接线盒； 2、规格：86 3、材质：金属；	个	25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	030412002001	工厂灯	1、桥面投光灯安装； 2、功率：200W 3、高度：H<3m;	套	9				
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1、室内LED灯具安装； 2、300*1200mm;	套	2				
15	030413001001	铁构件	1、投光灯支架、管道抱卡制作安装； 2、材质：角钢、扁钢	kg	705				
16	01B001	升降车	1、桥下升降车台班； 2、配合线路拆除、线路安装、灯具安装等	台班	5				
17	030414002001	送配电装置系统		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		闸机、ETC收费部分							
1	030507006001	出入口控制设备	车场出入库控制一体机； 型号：PG2-1026H	台	4				
2	03B009	收费机顶盒	1. 型号:M2 PRO	套	2				
3	03B010	数控直杆闸机	1. 型号:DZ-AKD113	套	4				
4	03B011	防砸雷达	1. 型号:LDFZ-59G	套	4				
5	03B013	基础管线敷设安、拆费	东、西场地	项	2				
6	03B012	德立云平台部署服务费	1. 新备案与政府数据对接	项	2				
7	040205015003	设备控制机箱	1、弱电控制箱安装 2、规格： 400*300*200	台	2				
8	03B014	设备及人工配合运输费	1. 石景山至钟楼北桥	项目	1				
9	03B007	ETC设备安装	1. ETC天线，型号：tx-175-175-35 2. 立杆:2.5m	套	2				
10	040802001002	电杆组立	1、摄像头铁杆安装； 2、高度：4m	根	2				
11	03B015	空位显示屏、断电自抬杆模块		套	4				
12	03B008	闸机改造、安装岛台	1. 高度15cm，长度随场地调整	天	1				
		分部小计							
		车场监控部分							
13	920804015001	电视监控摄像设备拆除		台	25				
14	920208001001	电杆拆除		根	13				
15	920806015001	双绞线缆拆除		m	518				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	040205020001	监控摄像机	1、监控摄像头安装； 2、安装方式：杆上； 3、型号：DS-2CD2T26WD	台	24				
17	040205020003	监控摄像机	1、监控摄像头安装； 2、安装方式：杆上； 3、型号：DS-2CD2T26WD	台	2				
18	03B005	海康音柱	1.联动音响安装 DS-2FH3021C-OW/D	套	2				
19	040205020002	监控摄像机	1、数字硬盘录像机安装； 2、存储：8T 3、型号：海康威视DS-7916N-K4 ；	台	2				
20	030501012001	交换机	1、汇集交换机安装； 2、型号：DS-3E0518P-S(国内标配)	台	2				
21	030501012002	交换机	1、接入交换机安装； 2、型号：海康DS-3E0510P-E	台	6				
22	040205015001	设备控制机箱	1、弱电控制箱安装 2、规格： 400*500*200	台	2				
23	040205015002	设备控制机箱	1、弱电控制箱安装 2、规格： 300*200*150	台	8				
24	03B006	机柜插座	1.公牛6口插座	台	8				
25	030502005001	双绞线缆	1、网线布设； 2、规格：六类网线	m	2400				
26	030411004001	配线	1、电源线布设； 2、规格： RVV2*2.5mm2	m	1200				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]